

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID7280a Systematisk inspeksjon av støyskjermer

Innhold

1	Frekvens og tidspunkt for gjennomføring	2
2	Krav til enkel inspeksjon/tilstandsvurdering og dokumentasjon	2

1 Frekvens og tidspunkt for gjennomføring

Det skal foretas spesial inspeksjon av samtlige støyskjermer 2 ganger i løpet av kontraktperioden, fortrinnsvis i 2028 og 2030. Inspeksjonen skal gjennomføres i tidsrommet fra 30. april til 1. oktober hvis ikke annet avtales med byggherre. Ved inspeksjonen skal tilstanden til støyskermene registreres og rapporteres til byggherre.

Hvilke støyskjermer som skal kontrolleres når bestemmes i samråd med byggherren.

2 Krav til enkel inspeksjon/tilstandsvurdering og dokumentasjon

Inspeksjonen skal dokumenteres skriftlig til byggherren og inneholde:

- Stedsangivelse for støyskjermen angitt med veg/Strekning/delstrekning/meter fra til
- Skriftlig beskrivelse av støyskjermens tilstand hvor følgende inspiseres visuelt:
 - Byggverk/konstruksjon: Skjev, horisontal, vertikal, begge?
 - Fundamentering: Solid/lealøs?
 - Er det råteskader?
 - Estetisk framtoning
 - Er det åpning mellom skjermvegg og terreng?
 - Er det annen skade på støyskjermen?
- Forslag til eventuelle tiltak som bør gjøres med støyskjermen
- Bilder
 - Oversiktsbilde av hele støyskjermen forside og bakside
 - Detaljebilder av skader/mulige problemområder
 - Alle bildene skal være merket med dato og vegsystemreferanse

Dokumentasjonen leveres samlet og så raskt som mulig å innen 1 mnd etter siste gjennomførte inspeksjon ute.

Tilstanden skal også registreres i NVDB på følgende objekt: **Tilstandsgrad, skjerm 899**
<https://datakatalogen.test.atlas.vegvesen.no/-/899/Tilstandsgrad,%20skjerm>